

## Checklist plaatsing leidingwatercooler(s)

Geachte heer, mevrouw,

Met de juiste voorbereiding verloopt de levering en installatie van uw watercooler vlekkeloos.

Door het invullen van bijgaande checklist is voor uzelf en voor ons in één oogopslag duidelijk of er nog voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zodat u meteen na plaatsing van uw watercooler heerlijk gekoeld water kunt drinken.

Bij vragen met betrekking tot deze checklist kunt u contact op nemen met uw accountmanager.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Email: [support@waterkoelerreus.nl](mailto:support@waterkoelerreus.nl)

## Installatie-instructie leidingwatercooler

Installatiehandleiding voor uw Waterkoelerreus leidingwatercooler.  
Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op via [support@waterkoelerreus.nl](mailto:support@waterkoelerreus.nl)  
Wij informeren u graag.



### Kraan

U dient zelf te zorgen voor een KIWA beluchte wasmachinekraan (3/4 wateraansluiting of 3/4 buitendraad), in de directe nabijheid van de watercooler. De afstand vanaf de onderkant van de kraan tot aan het vloeroppervlak dient ten minste 25 cm te zijn. Dit in verband met de benodigde waterstop en een controleerbare keerklep (EA). Ook is er een geaard stopcontact (230 Volt) nodig binnen 1,5 meter van de watercooler. Als deze voorzieningen niet aanwezig zijn, adviseert Waterkoelerreus u graag bij het vinden van een erkende installateur.



### Splitten van de kraan

Vaak is er al een bestaande koffiemachine die is aangesloten op de waterleiding. In die gevallen zit er een kraan in de directe nabijheid van de koffiemachine. De watertoevoer kunnen wij dan splitsen met een Y-stuk op de kraan, zodat zowel de koffiemachine als de watercooler van water voorzien worden.

Er hoeft dus geen loodgieter aan te pas te komen. Voorwaarde is wel een werkruimte van minimaal 25 centimeter aan de onderzijde van de kraan om de splitter en het waterslot te kunnen bevestigen.



### Waterstop/controlerbare keerklep

Ook is het verplicht om een waterstop te laten installeren op de waterleiding. Indien deze bij de installatie van de watercooler nog niet aanwezig is, kan Waterkoelerreus deze alsnog zelf monteren tegen een meerprijs van € 32,50 excl. btw.

### Situatie

Om de watercooler op de juiste manier te kunnen installeren dient u rekening te houden met een maximale afstand van 1,50 meter tussen de watercooler en de kraan en maximaal 1,5 meter tussen het stopcontact en de watercooler. Bovendien moet de afstand tussen de kraan en het stopcontact minimaal 30 cm zijn.



max. 1.50 meter  
KIWA beluchte  
wasmachinekraan



max. 1.50 meter  
Geaard stopcontact  
van 230 volt



min. 0.25 meter  
werkruimte onder de kraan

### Checklist bij plaatsing van een leidingwatercooler



- 1)** Is er een waskraan aanwezig met 3/4 buitendraad met terugslagklep op maximaal 1,50 meter van de watercooler(s) en zit er een beschikbaar geaard stopcontact op maximaal 1,50 meter van de watercooler(s). Zit er bovendien minimaal 30 cm tussen het stopcontact en de kraan? (Zie situatieschema op de installatie-instructie.)

- Ja  Nee, wij laten deze zelf nog vóór levering van de watercooler monteren door een loodgieter en/of electricien. Zonder deze voorziening kan de leidingwatercooler niet geplaatst worden door Waterkoelerreus.



- 2)** Is er een waterstop aanwezig op de waskraan?

- Ja  Nee, wij laten deze zelf nog vóór levering van de watercooler monteren door een loodgieter.
- Nee, wij willen dat de monteur van Waterkoelerreus een waterslot op de waskraan monteert bij de installatie van de watercooler. De meerkosten voor de montage van een waterstop bedragen € 32,50 excl. btw.



- 3)** Is het noodzakelijk dat er een splitter op de waskraan geplaatst wordt omdat u 2 apparaten op de waskraan wilt aansluiten. Bijvoorbeeld een Koffiemachine en een leidingwatercooler?

- Nee, op de waskraan wordt alleen de leidingwatercooler aangesloten.
- Nee, want er zit al een splitter. De leidingwatercooler kan hierop aangesloten worden.
- Ja, maar wij zullen zelf tijdig zorgdragen voor de montage van een splitter.
- Ja, en wij willen dat de monteur van Waterkoelerreus de splitter op de waskraan monteert. De meerkosten voor de montage bedragen € 19,00 excl. btw.

Met de ondertekening van deze checklist geeft u Waterkoelerreus opdracht tot het inplannen van de installatie van de door u bestelde leidingwatercooler(s).

Indien de Service medewerker op het op de afgesproken datum en tijdstip geen toegang heeft tot de plaatsing locatie of de benodigde voorzieningen voor installatie van de watercooler(s) niet aanwezig zijn, wordt de leidingwatercooler niet geplaatst en bedragen de extra voorrijkosten €39,00 excl. BTW.

Wanneer u niet zeker weet of de bestaande situatie ter plaatse voldoende is vragen wij u om ons een foto van de huidige situatie te zenden. Onze servicedesk geeft u graag advies.

Datum: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

De heer/ mevrouw: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_